Tabela 9 Zestawienie inwestycji

ID_MAPA	Nazwa sołectwa/gminy	Powiat	Gmina	RDLP	Zarząd Zlewni	Nazwa inwestycji/działania	Całkowity zakres rzeczowy zadania/krótki opis, parametry techniczne	Współrzędne inwestycji w układzie 92		Uwagi dot. lokalizacji planowanej inwestycji	Nazwa cieku	Kilometraż cieku	Stopień przygotowania inwestycji (etap planowania/etap przygotowania dokumentacji/etap realizacji)	Zakres wymaganej dokumentacji	Ciągła realizacji inwestycji (max. 2027 r.)		Szacowany koszt zadania [zł]	Podmiot odpowiedzialny za realizację inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za dokon. utrzymania	Przewidywany obszar oddziaływania na grunty rolne [ha]	Wielkość użytkowej retenzji [tys. m3]	Oddziaływanie inwestycji na środowisko (na elementy zlewni na środowiskiem wodnym- jeśli informacja jest dostępna w posiadanej dokumentacji)	Dokument planistyczny w którym została uwzględniona inwestycja	Proponowany monitoring skutecznośći - wskaźnik	Występowanie siedlisk Natura 2000 w zasięgu planowanej inwestycji	Czy inwestycja planowana jest na poszczególnych formach ochrony przyrody? (jeśli tak, wymienić)	Potencjalne oddziaływania na środowisko (wstępna ocena na podstawie rodzaju i zakresu planowanej inwestycji)		Czy proponowane inwestycje przyczynią się do poprawy stanu gospodarki wodnej na obszarze powiatu (tak/nie)	Priorytet realizacji (1 - wysoki; 2 - średni; 3 - niski)
								X	Y						od	do											potencjalny wpływ na elementy biologiczne, w tym lokalizacja	wpływ na różnorodność biologiczną			
1	Gmina Stromiec	świętokrzyski	Stromiec	Warszawa	Piotrków Trybunalski	Planowana budowa zbiornika retencyjnego na potrzeby rolnicze we wsi Duska Wola	-	645363,01	425749,41	-	brak danych	brak danych	dalekosiężne plany, budowa uzależniona jest od możliwości pozyskania środków finansowych	decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na realizację inwestycji	brak danych	brak danych	brak danych	Gmina Stromiec	Gmina Stromiec	brak danych	brak danych	-	inwentyzacja ogłoszona podczas ankietyzacji	wielkość uzyskanej retenzji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych materiałów.	Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanego zbiornika, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania gliniarni na siedliska wodne i zależne od wód występujące przejęcie i pomniejszenie zasięgu, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny żyjącej na terenie planowanego zbiornika, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania gliniarni na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od dowolnej wielkości zbiornika oraz od przygotych rozwiązań technicznych umożliwiających migrację ryb. Oddziaływanie pozytywne - powstawanie nowych siedlisk dla licznych gatunków fauny (ptaków wodno-błotnych, płazów, ryb).	tak	3
2	RDLP Radom Nadleśnictwo Dobiewyn	świętokrzyski	Stromiec	Warszawa	Piotrków Trybunalski	Rozbudowa zbiornika wodnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi w ramach zadania "Budowa zbiornika wodnego Buły Augustowskie"	Rozbudowa zbiornika wodnego małej retencji: rozbudowa czoszy zbiornika, budowa grobli stacyjnych zbiornika, budowa przelewu stałego zbiornika, odcinkowa przebudowa koryta Dopływ z Buł Augustowskich wraz z budową umocnień przekaznicznych, odtworzenie nawierzchni drogi leśnych. Celem planowanej inwestycji jest przystosowanie leśnictwa Kawęczyn do przewidywanych zmian klimatu. Inwestycja ma za zadanie przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu oraz erozji gleby.	450818,07	414366,03	-	Dopływ Buł Augustowskich	2+680-2+911	etap realizacji	pozwolenie na budowę, pozwolenie wodnoprawne, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach	VI.2022	X.2022	1.590.643,34 zł netto	Nadleśnictwo Dobiewyn	Nadleśnictwo Dobiewyn	2,87 - poziom Zbiornika wodnego i zwiększonemu zrzutowi wzdłuż strzegiów zbiornika	13	Zgodnie z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zbiornik bierze brak jest wpływ przeprowadzenia oceny oddziaływania wne. przedsięwzięcia na środowisko.	inwentyzacja ogłoszona podczas ankietyzacji	wielkość uzyskanej retenzji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych materiałów.	Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanego zbiornika, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania gliniarni na siedliska wodne i zależne od wód występujące przejęcie i pomniejszenie zasięgu, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny żyjącej na terenie planowanego zbiornika, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania gliniarni na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od dowolnej wielkości zbiornika oraz od przygotych rozwiązań technicznych umożliwiających migrację ryb. Oddziaływanie pozytywne - powstawanie nowych siedlisk dla licznych gatunków fauny (ptaków wodno-błotnych, płazów, ryb).	tak	3
3	RDLP Radom Nadleśnictwo Dobiewyn	świętokrzyski	Stromiec	Warszawa	Piotrków Trybunalski	Działania retencyjne na terenie leśnictwa Zawady	Utworzenie rozlewisk z uformowaniem grobli czołowych i bocznych dających możliwość zatrzymania wody i dłuższego jej stagnowania	419973,62	450373,04	-	Dopływ z Miejskiej Dąbrowy	brak danych	etap planowania	pozwolenia na budowę, pozwolenie wodnoprawne, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach	2024	2026	4 000 000 zł netto	Nadleśnictwo Dobiewyn	Nadleśnictwo Dobiewyn	5.	8	-	inwentyzja ogłoszona podczas ankietyzacji	wielkość uzyskanej retenzji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Możliwy negatywny wpływ na etapie realizacji inwentyzji, zależny od od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych materiałów.	Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanych budowli, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Na etapie eksploatacji spodziewany wpływ pozytywny polegający na zwiększeniu zasięgu siedlisk. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny żyjącej na terenie planowanej realizacji budowli, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Na etapie eksploatacji spodziewane oddziaływanie pozytywne - powstawanie nowych siedlisk dla licznych gatunków fauny (ptaków wodno-błotnych, płazów, ryb).	tak	1
4	-	świętokrzyski	Wyśmierzyce, Promna, Białobrzegi, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec	Warszawa	Piotrków Trybunalski	Realizacja zalesień w dwóch Pliczy zgodnie z "Analizą możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych, i korkarzowanych na obszarze ZP Pliczy w ramach utrzymania oraz zwiększenia (retencjąc) zdolności retencyjnej w Regionie Wodnym Środkowej Wisły"	Działanie polega na zmianie sposobu zagospodarowania gruntów orących poprzez przekształcenie w każdej z dwóch części powierzchni tych obszarów na obszary zalesione.	634118,8477	420373,7647	-	nie dotyczy	nie dotyczy	-	-	01.01.2022	31.12.2027	1 500 000	Lasy Państwowe	-	-	-	-	aPZRP	powierzchnia obszaru zalesionego [km^2]	Ze względu na charakter planowanego działania nie określa się	Ze względu na charakter planowanego działania nie określa się	nie dotyczy	nie dotyczy	tak	1
5	-	świętokrzyski	Białobrzegi, Promna	Warszawa	Piotrków Trybunalski	Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Białobrzegi na rzece Pierzchnianka w km 2+100, gm. Białobrzegi i Promna	-	634774,16	422599,19	-	Pierzchnianka	2+100	brak danych	decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na realizację inwestycji	brak danych	31.12.2027	brak danych	RDLW w Warszawie/ZZ w Piotrkowie Trybunalskim	RDLW w Warszawie/ZZ w Piotrkowie Trybunalskim	brak danych	brak danych	-	II aPGW	wielkość uzyskanej retenzji [tys. m^3]	SOO Dolina Dolnej Pilicy	nie występują	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych materiałów.	Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanego zbiornika, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania gliniarni na siedliska wodne i zależne od wód występujące przejęcie i pomniejszenie zasięgu, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny żyjącej na terenie planowanego zbiornika, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania gliniarni na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od dowolnej wielkości zbiornika oraz od przygotych rozwiązań technicznych umożliwiających migrację ryb. Oddziaływanie pozytywne - powstawanie nowych siedlisk dla licznych gatunków fauny (ptaków wodno-błotnych, płazów, ryb).	tak	3