Tabela 9 Zestawienie inwestycji

ID_MAPA	Nazwa zgłaszającego	Powiat	Gmina	RDOW	Zarząd Zlewni	Nazwa inwestycji/działania	Celowalny zakres rzeczowy zadania/krótki opis, parametry techniczne	Współrzędne inwestycji w układzie EU		Uwagi dot. lokalizacji planowanej inwestycji	Nazwa cieku	Kilometraż cieku	Stopień przygotowania inwestycji (etap planowania/etap przygotowania dokumentacji/etap realizacji)	Zakres wymaganej dokumentacji	Okres realizacji inwestycji (rrrr. 2027 r.)		Szacowany koszt nakładu [zł]	Podmiot odpowiedzialny za realizację inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za dalsze utrzymanie inwestycji	Przewidywany skutek oddziaływania na cele ochrony rzeki	Wielkość wydatku rzeczywistego [tys. zł]	Oddziaływanie inwestycji na środowisko (np. elementy związane w środowisku wodnym - jeśli informacja jest dostępna w kwestionarzu dokumentacji)	Dokument planistyczny w którym została wyszczególniona inwestycja	Proponowany monitoring stanowiskowo-siedliskowy	Wystąpienie siedlisk Natura 2000 w zasięgu planowanej inwestycji	Czy inwestycja planowana jest na powodzioch formach ochrony przyrody? (jak tak, wymienić)	Potencjalne oddziaływania na środowisko (wstępna analiza na podstawie rodzaju i zakresu planowanej inwestycji)		Czy proponowana inwestycja przyczyni się do poprawy stanu ekologicznego zlewni? (1 - tak; 2 - nie; 3 - nie dotyczy)	Priorytet realizacji (1 - wysoki; 2 - średni; 3 - niski)
								X	Y						od	do											potencjalny wpływ na elementy biologiczne, w tym ichtiofauna	wpływ na różnorodność biologiczną			
1	Gmina Leoncin	nowodworski	Leoncin	Warszawa	Łomża/Włocławek	Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem instrategicznej infrastruktury	Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe i roztopowe o pojemności ponad 1000m³. Woda przeznaczona do nawadniania gruntów rolnych przy pomocy zbiorników do transportu wody	52.420833	20.5475	-	nd	nd	etap planowania	Projekt/Program funkcjonalno-użytkowy, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na realizację inwestycji	2023	2024	500 000	Gmina Leoncin	Samorządowy Zakład Budżetowy Leoncin	500-700	10 000	-	inwentarza odnosna podcias antekpaci	wielkość uzyskanej retencji [tys. m³]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu i uwagi na fakt, iż prace dotyczą zbiornika podziemnego.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu i uwagi na fakt, iż prace dotyczą zbiornika podziemnego.	tak	1
2	RDOW Warszawa ZZ Włocławek NW Wysogotów	nowodworski	Czosnów	Warszawa	Włocławek	Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Jeziorki	Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Jeziorki - opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami gospodarowania wodą dla 2 urządzeń wodnych: dużo wolnej, zastawka	520891,14	611834,82	-	Jeziorka	0+150	etap planowania	opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami gospodarowania wodą	2023	2027	30 000	ZZ Włocławek	NW Wysogotów	160* *wartość szacunkowa przyjęto "400kw/km cieku (ok. 200 m na jedną stronę pogłębienia)	5	-	inwentarza odnosna podcias antekpaci	wielkość uzyskanej retencji [tys. m³]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę. Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody. Może wystąpić ograniczenie migracji organizmów (wpływ zależny od zastosowania urządzeń umożliwiających migrację).	Flora - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na różnorodność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania na siedliska wodne oraz siedliska zalewne od wód dotadzlowanej powyżej i poniżej urządzenia wodnego, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od przypadku rozwiązań umożliwiających migrację ryb.	tak	2
3	RDOW Warszawa ZZ Włocławek NW Wysogotów	nowodworski	Czosnów	Warszawa	Włocławek	Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Jeziorki	Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Jeziorki - opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami gospodarowania wodą dla 2 urządzeń wodnych: dużo wolnej, zastawka	505781,86	614855,05	-	Jeziorka	3+950	etap planowania	opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami gospodarowania wodą	2023	2027	30 000	ZZ Włocławek	NW Wysogotów	160* *wartość szacunkowa przyjęto "400kw/km cieku (ok. 200 m na jedną stronę pogłębienia)	80	-	inwentarza odnosna podcias antekpaci	wielkość uzyskanej retencji [tys. m³]	SOO łąki Kalusińskie	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę. Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody. Może wystąpić ograniczenie migracji organizmów (wpływ zależny od zastosowania urządzeń umożliwiających migrację).	Flora - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na różnorodność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania na siedliska wodne oraz siedliska zalewne od wód dotadzlowanej powyżej i poniżej urządzenia wodnego, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od przypadku rozwiązań umożliwiających migrację ryb.	tak	2
4	RDOW Warszawa ZZ Włocławek NW Wysogotów	nowodworski	Leoncin	Warszawa	Włocławek	Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Wilczek	Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Wilczek - opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami gospodarowania wodą dla 7 urządzeń wodnych: duży wylewnej, 2 zastawek i 4 przepustu zastawek	501047,15,	597113,32	-	Wilczek	0+210	etap planowania	opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami gospodarowania wodą	2023	2027	100 000	ZZ Włocławek	NW Wysogotów	160* *wartość szacunkowa przyjęto "400kw/km cieku (ok. 200 m na jedną stronę pogłębienia)	91	-	inwentarza odnosna podcias antekpaci	wielkość uzyskanej retencji [tys. m³]	SOO Kampinoska Dolina Wisły	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę. Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody. Może wystąpić ograniczenie migracji organizmów (wpływ zależny od zastosowania urządzeń umożliwiających migrację).	Flora - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na różnorodność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania na siedliska wodne oraz siedliska zalewne od wód dotadzlowanej powyżej i poniżej urządzenia wodnego, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od przypadku rozwiązań umożliwiających migrację ryb.	tak	2
5	RDOW Warszawa ZZ Włocławek NW Wysogotów	nowodworski	Leoncin	Warszawa	Włocławek	Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Wilczek	Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Wilczek - opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami gospodarowania wodą dla 7 urządzeń wodnych: duży wylewnej, 2 zastawek i 4 przepustu zastawek	504139,66,	599781,26	-	Wilczek	2+826	etap planowania	opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami gospodarowania wodą	2023	2027	100 000	ZZ Włocławek	NW Wysogotów	160* *wartość szacunkowa przyjęto "400kw/km cieku (ok. 200 m na jedną stronę pogłębienia)	1	-	inwentarza odnosna podcias antekpaci	wielkość uzyskanej retencji [tys. m³]	SOO Kampinoska Dolina Wisły	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę. Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody. Może wystąpić ograniczenie migracji organizmów (wpływ zależny od zastosowania urządzeń umożliwiających migrację).	Flora - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na różnorodność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania na siedliska wodne oraz siedliska zalewne od wód dotadzlowanej powyżej i poniżej urządzenia wodnego, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od przypadku rozwiązań umożliwiających migrację ryb.	tak	2
6	RDOW Warszawa ZZ Włocławek NW Wysogotów	nowodworski	Leoncin	Warszawa	Włocławek	Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Wilczek	Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Wilczek - opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami gospodarowania wodą dla 7 urządzeń wodnych: duży wylewnej, 2 zastawek i 4 przepustu zastawek	504167,62	598815,96	-	Wilczek	3+512	etap planowania	opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami gospodarowania wodą	2023	2027	100 000	ZZ Włocławek	NW Wysogotów	160* *wartość szacunkowa przyjęto "400kw/km cieku (ok. 200 m na jedną stronę pogłębienia)	10	-	inwentarza odnosna podcias antekpaci	wielkość uzyskanej retencji [tys. m³]	SOO Kampinoska Dolina Wisły	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę. Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody. Może wystąpić ograniczenie migracji organizmów (wpływ zależny od zastosowania urządzeń umożliwiających migrację).	Flora - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na różnorodność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania na siedliska wodne oraz siedliska zalewne od wód dotadzlowanej powyżej i poniżej urządzenia wodnego, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od przypadku rozwiązań umożliwiających migrację ryb.	tak	2
7	RDOW Warszawa ZZ Włocławek NW Wysogotów	nowodworski	Leoncin	Warszawa	Włocławek	Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Wilczek	Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Wilczek - opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami gospodarowania wodą dla 7 urządzeń wodnych: duży wylewnej, 2 zastawek i 4 przepustu zastawek	504570,09	600351,26	-	Wilczek	4+225	etap planowania	opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami gospodarowania wodą	2023	2027	100 000	ZZ Włocławek	NW Wysogotów	160* *wartość szacunkowa przyjęto "400kw/km cieku (ok. 200 m na jedną stronę pogłębienia)	1,5	-	inwentarza odnosna podcias antekpaci	wielkość uzyskanej retencji [tys. m³]	SOO Kampinoska Dolina Wisły	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę. Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody. Może wystąpić ograniczenie migracji organizmów (wpływ zależny od zastosowania urządzeń umożliwiających migrację).	Flora - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na różnorodność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania na siedliska wodne oraz siedliska zalewne od wód dotadzlowanej powyżej i poniżej urządzenia wodnego, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od przypadku rozwiązań umożliwiających migrację ryb.	tak	2
8	RDOW Warszawa ZZ Włocławek NW Wysogotów	nowodworski	Leoncin	Warszawa	Włocławek	Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Wilczek	Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Wilczek - opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami gospodarowania wodą dla 7 urządzeń wodnych: duży wylewnej, 2 zastawek i 4 przepustu zastawek	504799,41	601428,26	-	Wilczek	6+061	etap planowania	opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami gospodarowania wodą	2023	2027	100 000	ZZ Włocławek	NW Wysogotów	160* *wartość szacunkowa przyjęto "400kw/km cieku (ok. 200 m na jedną stronę pogłębienia)	1,5	-	inwentarza odnosna podcias antekpaci	wielkość uzyskanej retencji [tys. m³]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę. Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody. Może wystąpić ograniczenie migracji organizmów (wpływ zależny od zastosowania urządzeń umożliwiających migrację).	Flora - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na różnorodność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania na siedliska wodne oraz siedliska zalewne od wód dotadzlowanej powyżej i poniżej urządzenia wodnego, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od przypadku rozwiązań umożliwiających migrację ryb.	tak	2
9	RDOW Warszawa ZZ Włocławek NW Wysogotów	nowodworski	Leoncin	Warszawa	Włocławek	Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Wilczek	Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Wilczek - opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami gospodarowania wodą dla 7 urządzeń wodnych: duży wylewnej, 2 zastawek i 4 przepustu zastawek	505978,3	602896,18	-	Wilczek	7+123	etap planowania	opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami gospodarowania wodą	2023	2027	100 000	ZZ Włocławek	NW Wysogotów	160* *wartość szacunkowa przyjęto "400kw/km cieku (ok. 200 m na jedną stronę pogłębienia)	1,5	-	inwentarza odnosna podcias antekpaci	wielkość uzyskanej retencji [tys. m³]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę. Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody. Może wystąpić ograniczenie migracji organizmów (wpływ zależny od zastosowania urządzeń umożliwiających migrację).	Flora - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na różnorodność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania na siedliska wodne oraz siedliska zalewne od wód dotadzlowanej powyżej i poniżej urządzenia wodnego, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od przypadku rozwiązań umożliwiających migrację ryb.	tak	2
10	RDOW Warszawa ZZ Włocławek NW Wysogotów	nowodworski	Leoncin	Warszawa	Włocławek	Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Wilczek	Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Wilczek - opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami gospodarowania wodą dla 7 urządzeń wodnych: duży wylewnej, 2 zastawek i 4 przepustu zastawek	506805,68	603674,16	-	Wilczek	8+458	etap planowania	opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami gospodarowania wodą	2023	2027	100 000	ZZ Włocławek	NW Wysogotów	160* *wartość szacunkowa przyjęto "400kw/km cieku (ok. 200 m na jedną stronę pogłębienia)	9	-	inwentarza odnosna podcias antekpaci	wielkość uzyskanej retencji [tys. m³]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę. Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody. Może wystąpić ograniczenie migracji organizmów (wpływ zależny od zastosowania urządzeń umożliwiających migrację).	Flora - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na różnorodność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania na siedliska wodne oraz siedliska zalewne od wód dotadzlowanej powyżej i poniżej urządzenia wodnego, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od przypadku rozwiązań umożliwiających migrację ryb.	tak	2
11	-	nowodworski	Czosnów	Warszawa	Warszawa	Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Wisły poprzez utworzenie polderu Cegielnie na rzece Wiśle w km 398+300 - 390+000 o pojemności 24 614 tys. m3 i powierzchni obszaru 554 ha.	Budowa polderu Cegielnie na rzece Wiśle w km 398+300 - 390+000 o pojemności 24 614 tys. m3 i powierzchni obszaru 554 ha.	619718	504401	-	Wisła	398+300 - 390+000	brak danych	decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę	01.01.2022	31.12.2027	3 000 000	PGW WP/ZZ w Warszawie	PGW WP/ZZ w Warszawie	brak danych	24 614	-	aPZRP	wielkość uzyskanej retencji [tys. m³]	SOO Kampinoska Dolina Wisły	OCHK Warszawski	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę. Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody.	Flora - przewiduje się lokalny czasowy wpływ na florę na etapie realizacji przedsięwzięcia. Wielkość oddziaływania zależna będzie od przyjętego sposobu prowadzenia prac i ich zakresu. Na etapie prowadzenia prac może dojść do lokalnego zniszczenia roślinności wodnej oraz nadbrzeżnej. Fauna - brak trwałego wpływu; możliwy jest lokalny czasowy wpływ na faunę w czasie prowadzenia robót. Wielkość oddziaływania zależna będzie od przyjętego sposobu prowadzenia prac i ich zakresu.	tak	2
12	-	nowodworski	Nowy Dwór Mazowiecki	Warszawa	Warszawa	Rozbudowa przewięzi wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki	Rozbudowa przewięzi wału przeciwpowodziowego o długości 18,23 km W roku 2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, wykonanie robót budowlanych	616942,6	506882,2	-	Wisła	odcinek Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki	brak danych	pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na realizację inwestycji	31.12.2021	30.11.2025	137 745 000	PGW WP/ZZ w Warszawie	PGW WP/ZZ w Warszawie	-	-	-	aPZRP	długość przebudowanych/ rozbudowanych odcinków wałów [km]	OSO Dolina Środkowej Wisły, SOO Kampinoska Dolina Wisły	OCHK Warszawski	brak wpływu	brak wpływu	tak	3
13	-	nowodworski	Pomiechówek	Warszawa	Ciechanów, Dąbie	Budowa wałów/murków oporowych w celu zabezpieczenia m. Pomiechówek	Budowa wałów przeciwpowodziowych/murków oporowych lub mobilnych zabezpieczeń w m. Pomiechówek i Pomiechówo. Zakres rzeczowy zadania: 1) przygotowanie dokumentacji, 2) wykopy gruntów (gdy okaże się to konieczne), 3) budowa lub instalacja	617902,6	512688,9	-	Wkra	-	brak danych	pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na realizację inwestycji	01.01.2022	31.12.2027	13 375 000	PGW WP/ZZ w Ciechanowie	PGW WP/ZZ w Ciechanowie	-	-	-	aPZRP	długość wybudowanego wału [km]	nie występują	OCHK Warszawski	brak wpływu	brak wpływu	tak	3
14	-	nowodworski	Nasielsk, Pomiechówek, Zakroczym, Nowy Dwór Mazowiecki	Warszawa	Ciechanów	Realizacja zalesień w dwóch bliźniaczych zlewniach rzeki Wkra zgodnie z "Analizą możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych, i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększenia małej zlewni rzeki Wkra w Regionie Wodnym Środkowej Wisły"	Działanie polega na zmianie sposobu zagospodarowania gruntów orych poprzez przekształcenie w każdej zlewni części powierzchni tych obszarów na obszary zalesione.	616560,8877	520831,1405	-	nie dotyczy	nie dotyczy	-	-	01.01.2022	31.12.2027	2 000 000	Lasy Państwowe	-	-	-	-	aPZRP	powierzchnia obszaru zalesionego [ha*]	Ze względu na charakter planowanego działania nie określa się	Ze względu na charakter planowanego działania nie określa się	brak wpływu	brak wpływu	tak	1